

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45213242-1 Roboty budowlane w zakresie obór  
45213241-4 Roboty budowlane w zakresie stodół  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektów na nieruchomości w Zimnej Wódce przy ul. Ujazdowskiej 119  
ADRES INWESTYCJI : Zimna Wódka, ul. Ujazdowskiej 119  
INWESTOR : Nadleśnictwo Strzelce Opolskie  
ADRES INWESTORA : Strzelce Opolskie, ul.Moniuszki 7  
:  
:  
:

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2022

INWESTOR :

Data opracowania  
04.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbiórka obiektów na nieruchomości w Zimnej Wódce przy ul. Ujazdowskiej 119</b>					
<b>1</b>		<b>Budynek składający się z części C,D,E - Bud. Mieszkalny</b>			
1 d.1	WKI 53/2022 z III kw 2022 r. kod 2.111.10	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegły i kamienia wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m <sup>3</sup> k.b.		
		<i>Budynek E</i> 3,5*5,5*2,9+1/2*5,5*1,6*3,5	m <sup>3</sup> k.b.	71,225	
		<i>Budynek D</i> 4,5*11,0*5,65+1/2*4,5*1,0*11,0	m <sup>3</sup> k.b.	304,425	
		<i>Budynek C</i> 10,0*14,0*(4,24+1,4+0,5)+1/2*10,0*2,4*14,0	m <sup>3</sup> k.b.	1 027,600	
		<weranda>4,0*3,2*3,9+<schody>1,6*3,0*2,0	m <sup>3</sup> k.b.	59,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 462,770</b>
2 d.1	WKI 53/2022 z III kw 2022 r. kod 2.111.50	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z drewna - weranda drewniana wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m <sup>3</sup> k.b.		
		1,86*5,3*3,6<śr wys>	m <sup>3</sup> k.b.	35,489	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,489</b>
<b>2</b>		<b>Budynek A Stodoła</b>			
3 d.2	WKI 53/2022 z III kw 2022 r. kod 2.111.10	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegły i kamienia wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m <sup>3</sup> k.b.		
		16,5*7,7*5,7+1/2*7,7*1,5*16,5	m <sup>3</sup> k.b.	819,473	
				<b>RAZEM</b>	<b>819,473</b>
<b>3</b>		<b>Budynek B Szopa</b>			
4 d.3	WKI 53/2022 z III kw 2022 r. kod 2.111.10	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegły i kamienia - 50% obj. wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m <sup>3</sup> k.b.		
		4,6*3,5*2,3*50%	m <sup>3</sup> k.b.	18,515	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,515</b>
5 d.3	WKI 53/2022 z III kw 2022 r. kod 2.111.10	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z betonu - 50% obj. wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m <sup>3</sup> k.b.		
		4,6*3,5*2,3*50%	m <sup>3</sup> k.b.	18,515	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,515</b>