

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7	Roboty budowlane
45213242-1	Roboty budowlane w zakresie obór
45213241-4	Roboty budowlane w zakresie stodół
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka obiektów na nieruchomości w Spóroku ul. Bolesława Chrobrego 2

ADRES INWESTYCJI: Spórok ul. Bolesława Chrobrego 2 dz. nr 700/6

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

ADRES INWESTORA: Strzelce Opolskie, ul.Moniuszki 7

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana inż. Sylwester Kaczmarek

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

19.10.2023

inż. Sylwester Kaczmarek

Upr. Bud. nr ew. OPL/0719/OWOK/11  
Upr. Bud. nr ew. 91/34/OP

## Rozbiórka obiektów na nieruchomości w Spóroku ul. Bolesława Chrobrego 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Rozbiórka obiektów na nieruchomości w Spóroku ul. Bolesława Chrobrego 2</b>					
<b>1</b>		<b>Budynek obory nr inw.182/106</b>			
1 d.1	WKI 53/2023 z III kw 2023 r. kod 2.111.10	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegły i kamienia wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m3 k.b.		
		20,1 * 9,47 * 4,75 + 1 / 2 * 9,45 * 1,4 * 20,1 A (Obliczenie pomocnicze) poz.1 A * 70%	m3 k.b.	1 037,110 <u>1 037,110</u> <b>725,977</b>	
				RAZEM	<b>725,977</b>
2 d.1	WKI 53/2023 z III kw 2023 r. kod 2.111.50	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z drewna - część drewniana - poddasze, wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m3 k.b.		
		poz.1 A * 30%	m3 k.b.	311,133	
				RAZEM	<b>311,133</b>
<b>2</b>		<b>Szopa nr inwentarzowy 182/101</b>			
3 d.2	WKI 53/2023 z III kw 2023 r. kod 2.111.10	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegły i kamienia wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m3 k.b.		
		4,5 * 8,7 * (3,15 + 2,45) * 0,5 A (Suma częściowa) poz.3 A * 20%	m3 k.b. m3 k.b. m3 k.b.	109,620 <u>109,620</u> <b>21,924</b>	
				RAZEM	<b>131,544</b>
4 d.2	WKI 53/2023 z III kw 2023 r. kod 2.111.50	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z drewna - część drewniana - wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m3 k.b.		
		4,5 * 8,7 * (3,15 + 2,45) * 0,5 poz.3 A * 80%	m3 k.b. m3 k.b.	109,620  87,696	
				RAZEM	<b>197,316</b>
<b>3</b>		<b>Szopa nr inwentarzowy 180/132</b>			
5 d.3	WKI 53/2023 z III kw 2023 r. kod 2.111.10	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegły i kamienia wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m3 k.b.		
		4,45 * 8,45 * (3,3 + 2,45) * 0,5 A (Suma częściowa) poz.5 A * 20%	m3 k.b. m3 k.b. m3 k.b.	108,107 <u>108,107</u> <b>21,621</b>	
				RAZEM	<b>129,728</b>
6 d.3	WKI 53/2023 z III kw 2023 r. kod 2.111.50	Całkowita rozbiórka obiektów kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z drewna - część drewniana - poddasze, wraz z kosztami odwozu na składowisko odpadów i kosztami składowania.	m3 k.b.		
		4,45 * 8,45 * (3,3 + 2,45) * 0,5 poz.5 A * 80%	m3 k.b. m3 k.b.	108,107  86,486	
				RAZEM	<b>194,593</b>